

Computo metrico Licitacion Arquitectura y Especialidades Escuela Tecnica 712				EMPRESA:		
Item	Denominación	Un.	Cantidad	\$ unit	Precio total	% inc
<b>1.</b>	<b>Trabajos preliminares</b>				\$	%
1.1	Limpieza y retiros	m2	2054,03		\$ -	
1.2	Cerco de obra	gl	1		\$ -	
1.3	Replanteto	gl	1		\$ -	
<b>2.</b>	<b>Movimientos de suelo</b>				\$	%
2.1	Excavación para zapatas corridas	m3	127		\$ -	
2.2	Excavación para zapatas corridas medianeras	m3	40,35		\$ -	
2.3	Rellenos y compactaciones	gl	1		\$ -	
<b>3.</b>	<b>Mamposterias</b>				\$	%
3.1	<u>Mamposteria de cimientos</u>					
3.1.1	Zapata HºPº corrida (hormigón elaborado)	m3	76,26		\$ -	
3.1.2	Zapata HºPº corrida (hormigón elaborado) medianeras	m3	24,21		\$ -	
3.1.3	Mampostería LC 0,30 cimientos	m3	20,8		\$ -	
3.1.4	Mampostería LC 0,30 cimientos medianeras	m3	8		\$ -	
3.2	<u>Mamposteria de elevación ladrillos comunes</u>					
3.2.1	Mampostería LC e.:11cm junta enrasada	m3	192,84		\$ -	
3.2.2	Mampostería LC e.:11cm mojinetes en junta de dilatación	m3	2,63		\$ -	
3.2.3	Mampostería LC e.:24 + 11 cm medianera	m3	75,34		\$ -	
3.2.4	Mampostería LC canto e.:5cm	m2	16,92		\$ -	
3.2.5	Losa LC e.:11cm	m3	3		\$ -	
3.3	<u>Mamposteria de elevación ladrillos huecos</u>					
3.3.1	Mampostería LH 8.18.33	m2	99,95		\$ -	
3.4	<u>Tabiquería liviana</u>					
3.4.1	Doble tabique de roca de yeso junta tomada. Placa 12,5mm, soleras principales ch. ga	m2	92,22		\$ -	
3.4.2	Simple tabique de roca de yeso junta tomada. Placa 12,5mm, soleras principales ch. g	m2	20,79		\$ -	
<b>4.</b>	<b>Aislaciones</b>				\$	%
4.1	Capa aisladora Horizontal	m2	138,76		\$ -	
4.2	Capa aisladora Horizontal medianera	m2	53,3		\$ -	
4.3	Capa aisladora vertical	m2	174,6		\$ -	
4.4	Capa aisladora vertical medianera	m2	56,46		\$ -	
4.5	Aislación termica vertical	m2	373,48		\$ -	
4.6	Impermiabilizacion de tanque de reserva	m2	48,1		\$ -	
4.7	Pintura asfáltica s/impermeable en muros dobles	m2	573,09		\$ -	
<b>5.</b>	<b>Revoques</b>				\$	%
5.1	Azotado impermeable interior sobre muros dobles	m2	573,09		\$ -	
5.2	Azotado impermeable medianera interior	m2	116,75		\$ -	
5.3	Azotado impermeable medianera exterior	m2	495,82		\$ -	
5.4	Azotado impermeable medianera sobre estructura de hormigon	m2	53,73		\$ -	
5.5	Azotado impermeable mojinetes juntas de dilatacion	m2	26,53		\$ -	
5.6	Grueso interior a la cal	m2	148,61		\$ -	
5.7	Grueso interior a la cal medianera	m2	116,75		\$ -	
5.8	Grueso exterior a la cal	m2	495,82		\$ -	
5.9	Grueso exterior a la cal mojinetes junta de dilatacion	m2	26,53		\$ -	
5.10	Grueso cortado bajo revestimiento	m2	250,84		\$ -	
5.11	Enlucido de yeso interior	m2	148,61		\$ -	
5.12	Fino exterior a la cal	m2	495,82		\$ -	
<b>6.</b>	<b>Juntas de dilatación</b>				\$	%
6.1	Junta para cubiertas	ml	31,14		\$ -	
6.2	Junta para hormigon de pendiente	ml	141,66		\$ -	
6.3	Juntas para contrapisos	ml	95,63		\$ -	
6.4	Juntas para carpetas	ml	95,63		\$ -	
6.5	Juntas para pisos mosaico	ml	95,63		\$ -	
6.6	Juntas para pisos hormigon	ml	53,63		\$ -	
6.7	Juntas pisos exteriores	ml	35,5		\$ -	
<b>7.</b>	<b>Contrapisos y carpetas</b>				\$	%
7.1	Film de polietileno bajo contrapisos x 1,1	m2	2228,45		\$ -	
7.2	Contrapiso HºPº e=12cm s/TN interior	m2	1412,65		\$ -	
7.3	Contrapiso HºPº e=12cm s/TN exterior	m2	613,22		\$ -	
7.4	Banquinas HºPº e=14cm	m2	49,88		\$ -	
7.5	Carpeta	m2	2025,87		\$ -	

8. Pisos, zócalos y cordones					\$	%
8.1	Pisos mosaicos graníticos pre-pulidos 40x40cm (Colocacion)	m2	2054,03		\$	-
8.2	Piso de Hormigon llaneado	m2	136,64		\$	-
8.3	Piso de bloques de H° intertrabado rectangular 20x10x6cm (Colocacion)	m2	1559,8		\$	-
8.4	Piso de H°A° s/ terreno natural raspinado c/borde liso en veredas	m2	581,9		\$	-
8.5	Contenedor vegetal	m2	9,85		\$	-
9. Zocalos, solias y cordones					\$	%
9.1	Zócalos granítico 7x40cm (Colocacion)	ml.	753,34		\$	-
9.2	Solias de perfil angulo de hierro galvanizado	ml.	224,89		\$	-
9.3	Cordones para cazuelas árboles H° pre-moldeado	un.	5		\$	-
9.4	Cordones de hormigon para contener pisos	ml.	388		\$	-
10. Revestimientos					\$	%
10.1	Porcelanato blanco 30x60	m2	264,47		\$	-
11. Mesadas					\$	%
11.1	Colocación mesada baños de granito con zócalos de 8cm	m2	2,85		\$	-
11.2	Colocación mesada cantina de granito con zócalo de 8cm	m2	2,46		\$	-
11.3	Colocación mesada office de granito con zócalo 8cm	m2	1,14		\$	-
12. Cubiertas Húmedas.					\$	%
12.1	Pintura asfáltica sobre losa	m2	2194,45		\$	-
12.2	Poliestireno expandido 2cm 30kg/m3 bajo contrapiso	m2	2182,78		\$	-
12.3	Contrapiso H°P° pendiente s/losa e. prom. 12cm	m2	2194,45		\$	-
12.4	Carpeta hidrófuga e.:1,5cm	m2	2194,45		\$	-
12.5	Babeta arena y cemento hidrófuga	ml	868,09		\$	-
12.6	Membrana geotextil 40kg s/ carpeta	m2	2194,45		\$	-
12.7	Babeta membrana geotextil s/ carpeta	ml	868,09		\$	-
12.8	Aplicación pintura de terminacion s/membrana geotextil	m2	2194,45		\$	-
12.9	Losa Hormigon visto sobre nucleos humedos	m3	5,23		\$	-
13. Cielorraso					\$	%
13.3	Cielorraso suspendido junta tomada. Placa acústicas 12,5mm, velas principales ch. gal	m2	429,98		\$	-
13.4	Cielorraso suspendido junta tomada. Placa 12,5mm, velas principales ch. galvanizada	m2	58,16		\$	-
13.5	Cielorraso registrable de placas suspendidas 61x61cm	m2	105,06		\$	-
14. Carpinterías de aluminio					\$	%
14.1	Carpinterías exteriores. Fabricacion y colocacion (ver planillas de aberturas)				\$	-
14.2	Colocación de carpinterías	un.	\$ 1,00		\$	-
14.3	Provisión y Colocación de espejos en baños	m2	10,34		\$	-
15. Herrería					\$	%
15.1	Fabricacion y Colocacion de carpinterías de herrería (ver planillas de aberturas)				\$	-
15.1.1	Provision y colocación herreras varias	un.	1		\$	-
16. ZINGUERIA.					\$	%
16.1	Sombreros de terminacion de conductos	un.	5		\$	-
16.2	Babetas tapa juntas	ml	61,8		\$	-
17. Instalaciones (ver pliego de especificaciones técnicas)					\$	%
17.1	Instalacion sanitaria completa	gl	1		\$	-
17.2	Instalacion de gas completa	gl	1		\$	-
17.3	Instalacion de calefaccion por radiadores completa	gl	1		\$	-
17.4	Instalacion de aire acondicionado completa	gl	1		\$	-
17.5	Extintores de incendio	un	12		\$	-
17.6	Instalacion electrica y especialidades completa	gl	1		\$	-
18. Pintura					\$	%
18.1	Sellador, enduido necesario y látex interior cielorrasos	m2	593,2		\$	-
18.2	Sellador, enduido necesario y látex interior tabiques de roca de yeso	m2	193,41		\$	-
18.3	Sellador, enduido necesario y látex interior muros	m2	1508,69		\$	-
18.4	Sellador y látex exterior muros de mampostería	m2	596,95		\$	-
18.5	Impregnacion hidropelente para muros de hormigon visto	m2	971,34		\$	-
19. Equipamiento para los espacios abiertos					\$	%
19.1	Provision y colocacion de mastil	un.	1		\$	-
19.2	Provision de bicicleteros	un.	2		\$	-
19.3	Provision de bancos de hormigon moldeado cilindricos Ø 55cm	un.	5		\$	-
19.4	Provision de bancos de hormigon moldeado tipo cajon	un.	22		\$	-
19.5	Provision de cestos	un.	10		\$	-

<b>20.</b>	<b>Parquizacion</b>				<b>\$</b>	<b>%</b>
20.1	Provision y movimiento de tierra negra	m2	479,15		\$	-
20.2	Provision de ejemplares nuevos de arboles	un.	5		\$	-
20.3	Carpeta herbácea	m2	480		\$	-
<b>21.</b>	<b>Varios</b>				<b>\$</b>	<b>%</b>
21.1	Limpieza final de obra	m2	2000		\$	-
21.2	Ayuda de gremios	gl	1		\$	-
21.3	Custodia de obra	gl	1		\$	-
<b>22.</b>	<b>Dirección de Obra</b>				<b>\$</b>	<b>%</b>
22.1	Dirección de Obra (2 % del monto total obra)					
				<b>total</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>